

第 497 回建設技術講習会 現場研修事業の概要について

1 御笠川河川激甚災害特別緊急事業

平成 11 年 6 月 29 日及び平成 15 年 7 月 19 日の二度にわたる記録的豪雨に伴う溢水により、博多駅等で甚大な浸水被害を被りました。福岡県では平成 11 年度より事業に着手し、河口から山田橋までの 10.5Km 区間について河道拡幅、護岸整備、河床掘削、橋梁架け替え堰の改修をおこなっています。

..... 福岡市博多区



2 九州国立博物館建設事業

九州国立博物館は、太宰府市石坂にある県有地約 17 万平方メートル（うち太宰府天満宮からの寄附約 14 万平方メートル）に建設されています。

この博物館は、国が建設する部分及び福岡県が建設する『アジア学術・文化交流センター（仮称）』で構成されており、総称として「九州国立博物館」となります。施設の延べ床面積は、国が建設する部分約 17,000 平方メートル（九州国立博物館設置促進財団が建設し、国に寄附する部分を含む。）と県が建設するアジア学術・文化交流センター（仮称）部分約 11,000 平方メートルとを合わせた約 28,000 平方メートルで、これは東京国立博物館に次ぐ規模となります。

現在、平成 17 年度 10 月の開館をめざして準備を進めています。

..... 太宰府市石坂 4 丁目



3 新北九州空港連絡橋建設事業

新北九州空港連絡橋は、空港と福岡県北東部を結ぶ高速交通ネットワークの一環として整備が進む橋梁です。

〔海上橋概要〕

- ・設計荷重：B 活荷重
- ・上部工形式：（中央部）鋼モノコード式
バランスドアーチ橋（側径間部）鋼床版連続箱桁橋
- ・下部工形式：（中央部）壁式 R C 橋脚
（側径間部）Y 型 R C 橋脚
- ・基礎工形式：鋼管矢板井筒基礎

..... 京都郡苅田町松山地先他

