

出来形管理写真撮影箇所一覧表

編	章	節	条	攝	工 種	写真管理項目			摘 要	本 文 事例写真 参照頁
						撮影項目	撮影頻度〔時期〕	提出頻度		
6	1	7	4		集水桝・マンホール工	厚さ 幅 高さ	1 施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	不要		P131
6	1	7	5		地下排水工	幅 深さ	100m又は1 施工箇 所に1回 〔埋戻し前〕	不要		P131参照
6	1	7	7		現場打水路工	厚さ 幅 高さ	100m又は1 施工箇 所に1回 〔型枠取外し後〕	代表箇所 各1枚		P132
6	1	8	4		落石防止網工	幅	1 施工箇所に1回 〔施工後〕	代表箇所 各1枚		P133上
6	1	8	5		落石防護柵工	高さ	100m又は1 施工箇 所に1回〔施工後〕	代表箇所 各1枚		P133下 P134上

撮影項目：厚さ、幅、高さ

撮影頻度 時期]：100m又は1施工箇所_に1回[型枠取外し後]

提出頻度：代表箇所各1枚



撮影のポイント

幅、高さ、厚さの実測値が確認できるようにする。

前後の状況が確認できるようにする。

【写真についてのコメント】

良い点 ● 実測値、黒板の記載内容が確認できる。

悪い点 ● 人および黒板により背後の状況が確認できない。

改善策例 ● 人および黒板の立つ位置に注意し撮影する。

